

Rozšírenie cesty - (Štandardný pohľad)

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo
		0			D	HSV	Práce a dodávky HSV		
		1			D	1	Zemné práce		
		2	oc	1	K	113202111	Výhranie obrúb kamenných, s vyburaním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	50,000
		2	oc	2	K	113307224	Odstáranie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m2	72,800
		2	oc	3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkoppku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	29,120
		2	oc	5	K	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	10,920
		2	pc	12	M	6936050100	Trojsová geomreža TENSARTRIAX	m2	72,800
		2	pc	6	M	5833736800	Štrkopiesok 0-63 a	t	22,930
		2	oc	10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	29,120
		2	fc	11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	61,150
		2	oc	4	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	72,800
		1			D	2	Zakladanie		
		2	oc	7	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	72,800
		1			D	5	Komunikácie		
		2	oc	8	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 150 mm	m2	72,800
		2	oc	9	K	591111111	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého	m2	72,800

Poznámka - v cenovej ponuke nieje započítaná cena za kocky z kameniva, kocky budú dodané zo strany mesta

Chodník - (Štandardný pohľad)

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo
		0			D	HSV	Práce a dodávky HSV		
		1			D	1	Zemné práce		
		2	oc	2	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	43,500
		2	oc	1	K	113202111	Vytŕhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	29,000
		2	oc	3	K	113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého dreveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m ²	43,500
		2	oc	4	K	122302201	Odkopávka a prekopávka nezapažené pre cesty, v hornine 4 do 100 m ³	m ³	8,700
		2	oc	5	K	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 4	m ³	8,700
		2	oc	6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	8,700
		2	oc	7	K	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m ³	13,050
		2	pc	8	M	5833737000	Štrkopiesok 0-63 c	t	25,450
		2	oc	14	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	21,750
		2	fc	15	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	45,580
		2	oc	9	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	43,500
		1			D	5	Komunikácie		
		2	oc	10	K	591111111	Kladenie diažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého	m ²	43,500
		2	pc	11	M	5838010600	Kocka diažobná drobná I/2 10 trieda 1	m ²	43,935
		1			D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		
		2	oc	12	K	917461111	Osadenie chodník. obrub. kamen. stojateho s bočnou oporou z betónu prosteho C 10/12, 5 do lôžka	m	29,000
		2	pc	13	M	5838030300	Obrubník kamenný rovný OP 1 I/2	m	29,290